







SEGUNDA FASE

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR

SITUACIÓN
Avda. de Calonge 39, Cala d'Or
07660, Santanyí, Islas Baleares

LA PROPIEDAD
Ayuntamiento de Santanyí

FECHA
Marzo 2018

mrm arquitectos
MRM ARQUITECTOS S.L.P.
Miguel Alonso Flamarique
Roberto Erviti Machain
Mamen Escorihuela Vitales

C/ Puente de Miluze, nº12 bajo
31012 Pamplona, Navarra
[T+F] 948 074407

www.mrmarquitectos.com
mrm@mrmarquitectos.com

Antes de imprimir o copiar este documento, piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos

Prohibida la reproducción total o parcial salvo autorización expresa de MRM Arquitectos s.l.p. LOPD

PROYECTO DE EJECUCIÓN

FALSOS TECHOS
PLANTA PRIMERA
cota + 3.38 m

escala 1:100 / 1:15

N

C 4.03

LEYENDA FALSOS TECHOS

- Falso techo cartón yeso 15 mm de espesor con mantas de fibras aglomeradas de lana mineral 40 mm de espesor
  cota +6.08
- Falso techo cartón yeso 15 mm de espesor resistente a la humedad con mantas de fibras aglomeradas de lana mineral 40 mm de espesor
  cota +5.68
- Falso techo cartón yeso 15 mm de espesor con mantas de fibras aglomeradas de lana mineral 40 mm de espesor
  cota +5.68
- Revestimiento cara inferior losa de escalera con cartón yeso 15 mm de espesor con mantas de fibras aglomeradas de lana mineral 40 mm de espesor
- Falso techo vertical de cartón yeso 15 mm de espesor con mantas de fibras aglomeradas de lana mineral 40 mm de espesor
- Falso techo de cartón yeso 15 mm de espesor con mantas de fibras aglomeradas de lana mineral 40 mm de espesor
  cota +6.28
- Falso techo de cartón yeso 15 mm de espesor con mantas de fibras aglomeradas de lana mineral 40 mm de espesor
  cota +6.38

MATERIALES

1. Forjado unidireccional de viguetas de hormigón, 25+5 cm de espesor. **2.** Montantes y durmientes metálicos de chapa de acero galvanizado de 46 mm de canto **3.** Mantas de fibras aglomeradas de lana mineral de 50 mm de espesor **4.** Placa de cartón yeso de 15 mm de espesor **5.** Rastreles verticales de madera de pino 40 x 12 mm **6.** Panel MDF rechapado en pino de 20 mm de espesor **7.** Listones de madera de pino 20 x 20 mm cada 40 mm **8.** Listones de madera de pino 20 x 20 mm cada 40 mm **9.** Falso techo de placas de cartón yeso de 15 mm de espesor **10.** Falso techo vertical de placas de cartón yeso de 15 mm de espesor **11.** Tira LED de 14.4 w/ml alojada en difusor **12.** Capa de mortero de nivelación de 50 mm de espesor **13.** Premarco tubular de acero galvanizado 60.30.3 **14.** Carpintería de acero con RPT tipo Jansen Janisol **15.** Junquillo tubular de acero galvanizado 30.15.1,5 **16.** Vidrio bajo emisivo con cámara 8/16/5+5 **17.** Durmiente para union de listones de madera de pino 40x30 mm **18.** Listones verticales de madera de pino 40x20 mm cada 80 mm **19.** Aislamiento térmico de mantas de fibras aglomeradas de lana mineral adherido a la cara interior del mortero de 100 mm de espesor. Sistema tipo fixrock. **20.** Enfoscado interior de mortero de cemento a golpe de llana de 10 mm de espesor **21.** Fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado tipo tocho **22.** Revestimiento de mortero monocapa de 20 mm de espesor **23.** Premarco tubular de acero galvanizado 50.30.3 **24.** Poliestireno expandido 20 mm de espesor **25.** Chapa de acero galvanizado desarrollo 20.180.5 de 1 mm de espesor **26.** Sellado de silicona **27.** Manta de fibras aglomeradas de lana mineral de 40 mm de espesor **28.** Cargadero de perfiles tubulares de acero 40.40.2 y chapa de acero de 0.8 mm de espesor anclados a forjado de cubierta para sujeción de fábrica de ladrillo. **29.** Tablero aglomerado acabado HPL blanco 20 mm de espesor