


E19 FACHADA PATIO
2 unidades
Carpintería metálica acero
carpintería acero con rotura de puente térmico lacada
al horno blanco Ral9016
Vidrio 8/16/5+5 70S de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 36.6 %
coeficiente de reflexión=10.9 %




E04 FACHADA NORTE
1 unidad
Carpintería acero lacada al horno blanco Ral9016
Puerta corredera de chapa e:2mm microperforada 8mm c/20mm
de acero con bastidores #50.50.2mm.




E20 FACHADA ESTE
16 unidades
Vidrio fijo laminado 19+19.4 de Guardian o similar

U= 4.8 W/m².K
g= 62.5 %
coeficiente de reflexión=7.7 %




E21 FACHADA PATIO
1 unidad
Cercha acero perfiles tubulares #60.60.4mm cordones y #40.40.4mm montantes y diagonales

# SEGUNDA FASE

## CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR

SITUACIÓN
Avda. de Calonge 39, Cala d'Or
07660, Santanyí, Islas Baleares

LA PROPIEDAD
Ayuntamiento de Santanyí

FECHA
Marzo 2018

mrm arquitectos
MRM ARQUITECTOS S.L.P.
Miguel Alonso Flamarique
Roberto Erviti Machain
Mamen Escorihuela Vitales

C/ Puente de Miluze, nº12 bajo
31012 Pamplona, Navarra
[T+F] 948 074407

www.mrmarquitectos.com
mrm@mrmarquitectos.com

Antes de imprimir o copiar este documento, piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos

Prohibida la reproducción total o parcial salvo autorización expresa de MRM Arquitectos s.l.p. LOPD

# PROYECTO DE EJECUCIÓN

CARPINTERIA EXTERIOR

escala 1:50

# C 2.03