

M01 1 Unidad
Mampara de vidrio laminado 6 + 6 acustico
Marco perfiles acero inoxidable

M02 2 Unidades
Mampara de vidrio laminado 6 + 6 acustico
Marco perfiles acero inoxidable

M03 1 unidad
Mampara de vidrio laminado 6 + 6 acustico
Marco perfiles acero inoxidable U 30.30.2
Perfil superior acero inoxidable U 50.30.2

M04 1 Unidad
Mampara de vidrio laminado 6 + 6 acustico
Marco perfiles de acero inoxidable



M05 1 Unidad
Mampara de vidrio laminado 6 + 6 acustico
Marco perfiles de acero inoxidable

M06 1 Unidad
Mampara de vidrio laminado 6 + 6 acustico
Marco perfiles acero inoxidable U 30.30.2
Perfil superior acero inoxidable U 50.30.2

M07 1 Unidad
Mampara de vidrio laminado 6 + 6 acustico
Marco perfiles de acero inoxidable



M08 1 Unidad
Mampara de vidrio laminado 6 + 6 acustico
Marco perfiles de acero inoxidable

M09 1 Unidad
Mampara de vidrio laminado 6 + 6 acustico
Marco perfiles de acero inoxidable

M10 1 Unidad
Mampara de vidrio laminado 6 + 6 acustico
Marco perfiles acero inoxidable U 30.30.2
Perfil superior acero inoxidable U 50.30.2

SEGUNDA FASE

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR

SITUACIÓN
Avda. de Calonge 39, Cala d'Or
07660, Santanyí, Islas Baleares

LA PROPIEDAD
Ayuntamiento de Santanyí

FECHA
Marzo 2018

mrm arquitectos
MRM ARQUITECTOS S.L.P.
Miguel Alonso Flamarique
Roberto Erviti Machain
Mamen Escorihuela Vitales

C/ Puente de Miluze, nº12 bajo
31012 Pamplona, Navarra
[T+F] 948 074407

www.mrmarquitectos.com
mrm@mrmarquitectos.com

Antes de imprimir o copiar este documento, piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos

Prohibida la reproducción total o parcial salvo autorización expresa de MRM Arquitectos s.l.p. LOPD

PROYECTO DE EJECUCIÓN

CARPINTERIA INTERIOR
MAMPARAS

escala 1:50

C 2.10