

E01
FACHADA ESTE
1 unidad
Carpintería acero con rotura de puente
térmico lacada al horno blanco Ral9016
Vidrio 5+5/16/5+5 SNX60 de Guardian
o similar
U= 1 W/m².K
g= 28.4 %
coeficiente de reflexión=12.6 %



E02
FACHADA ESTE
3 unidades
Carpintería acero con rotura de puente térmico
lacada al horno blanco Ral9016
Vidrio 5+5/16/5+5 SNX60 de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 28.4 %
coeficiente de reflexión=12.6 %



E03
FACHADA ESTE
1 unidad apertura exterior derecha
Conjunto carpintería vidrio fijo y puerta abatible
Carpintería acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco Ral9016
Vidrio 5+5/16/5+5 SNX60 de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 28.4 %
coeficiente de reflexión=12.6 %

Tirador 1500mm L 100.50.3mm acero lacado al horno
Barra antipánico según UNE EN 1125 en interior



E05
FACHADA NORTE
1 unidad
Carpintería acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco Ral9016
Vidrio 5+5/16/5+5 Climaguard Premium de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 36.6 %
coeficiente de reflexión=10.9 %



E06
1 unidad apertura exterior izquierda
Conjunto carpintería vidrio fijo y puerta abatible
Carpintería acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco Ral9016
Vidrio 5+5/16/5+5 Climaguard Premium de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 36.6 %
coeficiente de reflexión=10.9 %

Tirador 1500mm L 100.50.3mm acero lacado al horno
Barra antipánico según UNE EN 1125 en interior



E07
FACHADA OESTE
6 unidades
Carpintería acero con rotura de puente térmico lacada
al horno blanco Ral9016
Vidrio 5+5/16/5+5 SNX60 de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 28.4 %
coeficiente de reflexión=12.6 %



E08
FACHADA OESTE
2 unidades apertura exterior
Carpintería acero con rotura de puente térmico lacada al
horno blanco Ral9016
Vidrio 5+5/16/5+5 SNX60 de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 28.4 %
coeficiente de reflexión=12.6 %

Tirador 1500mm L 100.50.3mm acero lacado al horno
Barra antipánico según UNE EN 1125 en int. hoja principal



E09
FACHADA PATIO
1 unidad
Conjunto carpintería vidrio fijo y puerta abatible
Carpintería acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco Ral 9016
Vidrio 8/16/5+5 Climaguard Premium de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 57.1 %
coeficiente de reflexión=12.3 %

Manilla tipo F-210 Eco

SEGUNDA FASE

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR

SITUACIÓN
Avda. de Calonge 39, Cala d'Or
07660, Santanyí, Islas Baleares

LA PROPIEDAD
Ayuntamiento de Santanyí

FECHA
Marzo 2018

mrm arquitectos
MRM ARQUITECTOS S.L.P.
Miguel Alonso Flamarique
Roberto Erviti Machain
Mamen Escorihuela Vitales

C/ Puente de Miluze, nº12 bajo
31012 Pamplona, Navarra
[T+F] 948 074407

www.mrmarquitectos.com
mrm@mrmarquitectos.com

Antes de imprimir o copiar este documento, piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos

Prohibida la reproducción total o parcial salvo autorización expresa de MRM Arquitectos s.l.p. LOPD

PROYECTO DE EJECUCIÓN

CARPINTERIA EXTERIOR

escala 1:50 / 1:2

C 2.01